



Wilkowice, 31.05.2011r.

ZP/341/ **18** /2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

W projekcie budowlano - wykonawczym w pkt I.1.3.1. Płyta boiska piłkarskiego, Trawnik rolowany (str. 7) widnieje następujący zapis "(...) Trawniki do 40 cm szerokości rozwija się ręcznie, trawniki szersze 60 cm i 120 cm należy rozwijać przy użyciu maszyn. (...)". Prosimy o uszczegółowienie - jakiej szerokości trawnik należy przyjąć do wyceny (m.in. sposób rozwijania ma wpływ na cenę).

Odpowiedź:

Podana w projekcie budowlano - wykonawczym technologia sposobu układania trawnika z rolki ma charakter informacyjny (wzorcowy). W projekcie nie została sprecyzowana szerokość rolek trawnika, ponieważ nie ma ona wpływu na efekt końcowy wykonanej murawy piłkarskiej. Dlatego szerokość stosowanych rolek trawnika należy dobrać indywidualnie w zależności od doświadczenia, możliwości realizacyjnych czy logistycznych wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarami :

1. poz. koszt. 25 - ogrodzenie o wys. 1,03 m - według projektu powinna być jeszcze brama 2-skrzydłowa plus 2 furtki.
2. poz. koszt. 26 - ogrodzenie o wys. 1,43 m - według projektu powinna być jeszcze brama 2-skrzydłowa 4m plus 2 furtki.
3. poz. koszt. 27 - ogrodzenie o wysokości 4,10 m według projektu powinno mieć jeszcze wkładkę dźwiękochłonną.
4. poz. koszt. 28 - powinno być : piłkochwyt o wys. 6 m, a jest 4,10 m

5. poz. koszt. 29 - zestawienie materiałów do piłkochwyty jest tylko dla jednego zestawu więc powinno być krotność x 2.

6. poz. koszt. 7 i 8 – budowa drenażu : nie ujęto geowłókniny która powinna być zgodnie z projektem.

Proszę również o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy terminem odbioru końcowego, a terminem zakończenia robót.

Odpowiedź:

1. poz. 25 przedmiaru:

- brama i furtki zostały wliczone w całkowitą długość ogrodzenia o wysokości 1,03 m i nie należy ich wyceniać odrębnie, a jedynie uwzględnić jako koszt ułamkowy w ogólnym koszcie wykonania 1 mb ogrodzenia razy ilość metrów bieżących z przedmiaru

2. poz. 26 przedmiaru:

- sposób wyceny analogicznie jak w poz. 25 przedmiaru, ale dotyczy to ogrodzenia o wysokości. 1,43 m.

3. poz. 27 przedmiaru

- wkładkę dźwiękochłonną należy uwzględnić zgodnie z dokumentacją projektową jako koszt ułamkowy w ogólnym koszcie wykonania 1 mb ogrodzenia razy ilość metrów bieżących z przedmiaru

4. poz. 28 przedmiaru:

- w zapisie tablicy faktycznie ujęto wysokość 4,10 (omyłka), powinno być 6,0 m.

5. poz. 29 przedmiaru:

- ujęte w przedmiarze do poz. 29 zestawienie materiałów należy wycenić „razy 2”.

6. poz. 7 i 8 przedmiaru:

- geowłókninę ujęto w pozycji 6 przedmiotowego przedmiaru

7. Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy /zamówienia/, a terminem odbioru końcowego robót tj. terminem zakończenia robót zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji – Wzór umowy, a w szczególności zapisy § 2, § 3 ust. 2; § 5 i § 6.

Termin zakończenia robót i ich odbioru ustalono na 15.12.2011r., jest to odbiór techniczny robót i nie stanowi on podstawy do wystawienia faktury końcowej za realizację przedmiotu umowy /zamówienia/. Odbiór końcowy przedmiotu umowy /zamówienia/ ustalono na 15.01.2012r., podstawę jego odbioru stanowi zgodnie z

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



zapisem § 6 ust. 7 Wzoru umowy przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu decyzji na użytkowanie obiektu oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zakluzulowanej w ośrodku geodezyjno kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

WOJT
Mieczysław Raczka