

## Zestawienie materiałów - I etap

Nazwa	Jm	Ilość
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4	m	84
Kabel YLY 4x50mm <sup>2</sup>	m	18
Kabel YLY 5x10mm <sup>2</sup>	m	72
Kabel YLY 5x16 mm <sup>2</sup>	m	104
Konstrukcje wsporcze koryta	szt.	240
Końcówki kablowe	szt.	90
Końcówki kablowe 35-70	szt.	10
Koryto metalowe 240 x60	m	5
Koryto metalowe 100x42	m	100
Koryto metalowe 50x42	m	63
Koryto metalowe 80x42	m	72
Pokrywa koryta metalowe 240 x60	m	5
Przewody izolowane jednożyłowe LgY 16mm <sup>2</sup>	m	135
Przewody izolowane jednożyłowe LY 35	m	16
Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	74
Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	12
Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	16
Rura z PCW RB 70	m	30
Rurka instalacyjna 13mm	m	74
Rury winidurkowe RB 50	m	80
Rury winidurkowe RL 37	m	41
Rozdzielnica "RG" z tablicą TO	szt.	1
Rozdzielnia TK	szt.	1
Tablica T1	szt.	1
Tablica T2	szt.	1
Tablica T3	szt.	1
Tablica TS	szt.	1
Wkładki bezpiecznikowe WTN-1 00A	szt.	3
Wyłączniki główne prądu p.pożarowe GEWIS	szt.	2

