

Nr sprawy: .....

Załącznik nr .....

*Przebudowa ul. Wypoczynkowej- łącznik w Wilkowicach*

## Tabela elementów rozliczeniowych

**BRANŻA DROGOWA**

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jednostkowa PLN	Wartość robót PLN
			Na- zwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy	km	0,16		
	<b>D-01.02.04.</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2.	D-01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z masy mineralno bitumicznej gr. 5 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	352,5		
3.	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej i ławie tłuczniowej	m	37		
4.	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	52,5		
	<b>D-02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5.	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów – z wywozem ziemi	m <sup>3</sup>	90		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWA - ULICA KOLEJOWA</b>				
6.	D-04.04.02.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	493,5		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWA – WJAZDY</b>				
7.	D-04.04.01.	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	122,4		
8.	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	122,4		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIA – ULICA KOLEJOWA</b>				
9.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. wiążąca gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	493,5		
10.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. ścieralna gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	493,5		
	<b>D-08.02.02.</b>	<b>NAWIERZCHNIA – WJAZDY</b>				
11.	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	122,4		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jednostkowa PLN	Wartość robót PLN
			Na- zwa	Ilość		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>POBOCZA</b>				
12.	D-04.04.01.	Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego grubości 10cm	m <sup>2</sup>	256		
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
13	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 układane „na płask” na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu B-20 20x40 z oporem	m	64		
14	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm układanych na ławie z betonu B-15	m	49		
	<b>D-03.01.01.</b>	<b>ODWODNIENIE</b>				
15.	D-03.01.01.	Wykonanie ścianki czołowej na wlocie do kanału deszczowego Ø 20 cm	szt.	1		
16.	D-03.02.01	Wykonanie studzienki kontrolnej Ø 1000 mm na kanale deszczowym Ø 20 cm	szt.	1		
17.	D-03.01.01.	Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem z podłączeniem do istniejącego kanału deszczowego przykanalikami Ø 150 mm na długości 10 m	szt.	2		
18.	D-08.01.01.	Wykonanie ścieku z elementów betonowych typu korytkowego 15x35 układanych na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu B15	m	50		
		<b>ROBOTY INNE</b>				
19.	D-03.01.01.	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	11		
20.	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów z namułu	m	10		
21.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	m	40		
<b>Razem</b>						

Słownie:.....

.....

*Podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy lub konsorcjum*