

Nr sprawy: .....

Załącznik nr .....

*Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Wilkowicach*

## Tabela elementów rozliczeniowych

**BRANŻA DROGOWA**

Lp	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jednostkowa PLN	Wartość robót PLN
			Na- zwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D-00.00.00.	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1.	D-00.00.00	Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy	-	ryczałt		
2.	D-00.00.01.	Zaplecze Zamawiającego i Wykonawcy	-	ryczałt		
	<b>D-01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
3.	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy	km	0,46		
4.	D-01.01.01.	Inwentaryzacja powykonawcza	-	ryczałt		
	<b>D-01.02.04.</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
5.	D-01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z masy mineralno bitumicznej gr. 5 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	1308		
6.	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 ułożonych na podsypce cementowo – piaskowej i ławie tłuczniowej	m	22		
7.	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	33		
8.	D-01.02.04.	Rozbiórka przepustu Ø 20 cm – rura betonowa	m	20		
9.	D-01.02.04.	Rozbiórka przepustu Ø 30 cm – rura betonowa	m	34		
10.	D-01.02.04.	Rozbiórka przepustu Ø 40 cm – rura betonowa	m	10		
	<b>D-02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów – z wywozem ziemi	m <sup>3</sup>	190		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWA - ULICA KOLEJOWA</b>				
1.	D-04.04.02.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1856,2		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWA – WJAZDY</b>				
1.	D-04.04.01.	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	265		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jednostkowa PLN	Wartość robót PLN
			Na- zwa	Ilość		
14	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	265		
	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIA – ULICA KOLEJOWA</b>				
15	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. wiążąca gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	1856,2		
16	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w. ścieralna gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1856,2		
	<b>D-08.02.02.</b>	<b>NAWIERZCHNIA – WJAZDY</b>				
17	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	265		
	<b>D-04.00.00.</b>	<b>POBOCZA</b>				
18	D-04.04.01.	Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego grubości 10cm	m <sup>2</sup>	817		
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
19.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 układane „na płask” na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu B-20 20x40 z oporem	m	103		
20.	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo piaskowej gr.3 cm układanych na ławie z betonu B-15	m	145,4		
	<b>D-03.01.01.</b>	<b>ODWODNIENIE</b>				
21.	D-03.01.01.	Ułożenie przepustu betonowego Ø 40 cm na ławie z betonu B15 grubości 15 cm i warstwie pospółki gr. 20 cm	m	63,5		
22.	D-03.01.01.	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów Ø 40	szt.	36		
23.	D-03.01.01.	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu betonem B15 gr 5 cm na długości 4 m	m <sup>2</sup>	50		
24.	D-03.01.01.	Ułożenie przepustu żelbetowego Ø 50 cm na ławie z betonu B15 grubości 15 cm i warstwie pospółki gr. 20 cm wraz z wykonaniem 2 ścianek czołowych zbrojonych	m	19		
25.	D-08.01.01	Umocnienie wlotu i wyloty dla przepustu Ø 50 z elementów betonowych typu korytkowego układanych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu B15 gr. 15 cm	m	10		
26.	D03.01.01.	Umocnienie skarp wlotu i wylotu płytami ażurowymi na długości 5 m	m <sup>2</sup>	20		
		<b>ROBOTY INNE</b>				
27.	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	11		
28.	D-03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10		
29.	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów z namułu	m	72,5		
30.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	m	764		
	<b>D-07.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
31.	<b>D-07.02.01.</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	-	-	-	-
32.	D-07.02.01.	słupki wraz z fundamentem	szt.	5		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jednostkowa PLN	Wartość robót PLN
			Na- zwa	Ilość		
33.	D-07.02.01.	Tarcze ( znaki)	szt.	5		
<b>Razem</b>						

Słownie: .....

.....

*Podpisy osób upoważnionych do zaciągania  
zobowiązań finansowych w imieniu firmy lub konsorcjum*