

## 12. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni obiektów projektowanych.

12.1. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego.

1. Hall komunikacyjny	22,0 m <sup>2</sup>	pos.terakota
2. Szatnia I	17,4 m <sup>2</sup>	"
3. Szatnia II	18,0 m <sup>2</sup>	"
4. Sanitaria kobiet	3,9 m <sup>2</sup>	" /1wc + 2 umywal./
5. Sanitaria mężczyzn	3,9 m <sup>2</sup>	" /1wc + 1pis +1 umywal./
6. Sanitariat ogólnodostępny /z zewnątrz z przedsionkiem	3,9 m <sup>2</sup>	" / 1 wc + 1 umywal./
7. Sanitariat dla osób niepełnosprawnych na wózku	4,2 m <sup>2</sup>	" /1 wc + 1 umywal. + pochwyty/
8. Podcień na dekoracje	36,0 m <sup>2</sup>	kostka brukowa

---

Razem pow. użytkowa bud. 109,3 m<sup>2</sup>

---

12.2. Scena

1. Wnęki po obu stronach sceny 2 x 3,0 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>	terakota
2. Scena właściwa /podłoga drewniana z fosztów drzewa dąglezji/	177,5 m <sup>2</sup>	
3. Podest wejściowy sceny /konstr. ze schodami /lastr.płuk. lub kam. groszk./	28,5 m <sup>2</sup>	

---

Razem pow. użytkowa 212,0 m<sup>2</sup>

---

12.3. Widownia.

1. Przedscenie	kostka bruk.	68,5 m <sup>2</sup>
2. Widownia "A"	"	211,5 m <sup>2</sup>
3. Widownia "B"	"	260,8 m <sup>2</sup>
4. Schody terenowe wschodnie	lastriko płuk. lub kam.	15,7 m <sup>2</sup>
5. Schody terenowe zachodnie	"	12,9 m <sup>2</sup>

---

Razem pow. widowni /bez skarp/ 568,6 m<sup>2</sup>

w tym pow. użytkowa Pu = 540,8 m<sup>2</sup>

---