

STUP STALOWY, OCYNKOWANY $\phi 60$,
POKRYTY LAKIEREM POLESTROWYM, KOLOR RAL 6005

SIATKA

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY

$\pm 0,05$

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

$\pm 0,00$

1. TRAWA SYNTETYCZNA PIŁKARSKA
2. KRUSZYWO ŁAMANE 0–5 mm.
3. KRUSZYWO ŁAMANE 5–40 mm. (5–31,5 mm.)
4. ZAGĘSZCZONA PODSTYPKA PŁASKOWA 100 mm.
5. GEOWŁÓKNINA
6. GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

$\pm 0,05$

min. 40

74–214

ŁAWA BETONOWA

240

KRUSZYWO PŁUKANE 8–16 mm.

RURA DRENNARSKA Z OTULINĄ

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
ARCH.	PROJEKTOWAŁ	DR INŻ. ARCH. MACIEJ STOJAŁ	185/00/DUW
	SPRAWDZIŁ	DR INŻ. ARCH. TOMASZ WYCZKOWSKI	L014/4/2003/GW
	OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ARCH. JAKUB CHOJNACKI	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIĘSCOWOŚĆ	ULICA	
WILKOWICE	WILKOWICE	WYZWOLENIA	
DZIAŁKA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
NR DZIAŁKI		OBRĘB	
3314/18,3314/39,3314/41,3314/43		WILKOWICE	

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA		SKALA	BRANŻA
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Z NAW. SYNTETYCZNĄ "MOJE BOISKO. ORLIK 2012"		1:10	A
		STADIUM	DATA
		PB	06.2008
PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO		NR RYS.	
		2012-WIL.A-03	