

# Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
Ulica Pod Piekłem				???
1 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25mm2 CPV 45315300-1	0,16		km
2 KNR 510/9902/4	Zeszyt 11 1991r Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii niskiego napięcia, oprawa rtęciowa montowana nad przewodami- CPV 43511200-2  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		kpl
3 KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm2 CPV 45315300-1  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
4 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy CPV 45231400-9	1		pomiar
5 KNNR 5/1301/1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy CPV 45231400-9	1		pomiar
Ulica Potok				???
6 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25mm2 CPV 45315300-1	0,043		km
7 KNR 510/9902/4	Zeszyt 11 1991r Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii niskiego napięcia, oprawa rtęciowa montowana nad przewodami- CPV 43511200-2  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
8 KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm2 CPV 45315300-1  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
9 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy CPV 45231400-9	1		pomiar
10 KNNR 5/1301/1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy CPV 45231400-9	1		pomiar
Ulica Grapa				???
11 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25mm2 CPV 45315300-1	0,033		km
12 KNR 510/9902/4	Zeszyt 11 1991r Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii niskiego napięcia, oprawa rtęciowa montowana nad przewodami- CPV 43511200-2  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
13 KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm2 CPV 45315300-1  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
14 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy CPV 45231400-9	1		pomiar
15 KNNR 5/1301/1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy CPV 45231400-9	1		pomiar
Ulica Polna				???

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
16 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25mm <sup>2</sup> CPV 45315300-1	0,098		km
17 KNR 510/9902/4	Zeszyt 11 1991r Montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego w istniejącej linii niskiego napięcia, oprawa rtęciowa montowana nad przewodami- CPV 43511200-2  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		kpl
18 KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70-mm <sup>2</sup> CPV 45315300-1  R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3		szt
19 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy CPV 45231400-9	1		pomiar
20 KNNR 5/1301/1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy CPV 45231400-9	1		pomiar