

Obiekt : **Okablowanie strukturalne oraz dedykowana sieć zasilająca dla stanowisk komputerowych - Urząd Gminy w Wilkowicach**

Materiały podstawowe

Nazwa	Jm	Ilość
3C17775 3com Switch 4500G local Connection CX4 Cable 50cm	kpl.	2
Gniazda RJ 45 UTP kat.6 ; EMITER pojed. DCN/TS-868K-C6	szt.	196
Gniazdo 3x2P+Z ,230V E/GNBZ-6 Emiter, montowane w kanale ,kluczowane,przelotowe	szt.	74
Gniazdo 2x2P+Z 230V Emiter, podw. E/GNBZ-4, przelotowe , kluczowane , montowane w kanale	szt.	4
Kabel krosowy	szt.	196
Kanał instalacyjny PCV 250x60	m	12
Karta iCard , 1year AV Kaspersky ZyWALL USG 1000	szt.	1
Karta iCard , 1year IDP ZyWALL USG 1000	szt.	1
Karta iCard , 1year Content Filter ZyWALL USG 1000	szt.	1
Klawiatura z monitorem AP5015	szt.	1
Klucz do gniazd 050299	szt.	230
Końcówki kablowe Cu 4 - 16 mm2	szt.	50
Korytka 240x60 z pokrywa	m	12
Listwa zasilająca 19" 8X2P+Z , AP 7921	szt.	1
Łącznik kanału 240x60	szt.	8
Odgłęźniki bryzgoszczelne	szt.	44
Panel 19" 24 RJ45 kat.6 wyposażony	szt.	11
Panel pusty 19"/1U	szt.	5
Panel telefoniczny 48*RJ45 032705	szt.	2
Panel wentylacyjny - 2 wentylatory z termostatem	szt.	1
Pianka uszczelniająca HILTI 300 ml	szt.	4
Półka 1U	szt.	1
Przewody izolowane jednożyłowe LgY 16 mm2	m	30
Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat.6	m	7400
Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2	m	1326
Przewód YLY 5x10mm2	m	56
Przewód YLY 5x16 mm2	m	12
Przewód YLY 5x4mm2	m	4
Router Zywall USG 1000 - Firewall + 1000 VPN L2TP/IP Sec	szt.	1
Rozdzielna TK	szt.	1
Wyposażenie tablicy TK 2	kpl.	1
Switch 3CR17761-91 - 3com 4500G 24-Port	szt.	2
Szafa wolnostojąca 19" 800x1000x42U z cokołem i kółkami	szt.	1
Uchwyt kablowy porządkujący 1U	szt.	9