

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	0,906
18	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym chudy beton pod stopy gr. 10cm 0,1*1,5*1,5*3	m3	0,675
		razem	m3	0,675
19	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 pod słupy balkonu 1,1*1,1*0,3*3	m3	1,089
		razem	m3	1,089
20	KNR 2-02 0208/09	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu 3*0,4*0,4*4,6	m3	2,208
		razem	m3	2,208
21	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek żelbetowych podtrzymujących strop oraz belki konstrukcyjne sceny	gniazdo	10,000
22	KNR 2-02 0210/04	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z ręcznym układaniem betonu podtrzymujące strop poz.3.2 15*0,25*0,3 poz.3.3 3,5*0,15*0,3	m3	1,125
		razem	m3	0,158
		razem	m3	1,283
23	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej dla lepszego powiązania stropu ze ścianą 14,5*0,3	m2	4,350
		razem	m2	4,350
24	KNR 2-02 0213/01	Stropy Porotherm z płytą grubości 4cm i żebrami usztywniającymi z pustaków 30x29,5cm o wysokości 15cm z ręcznym układaniem betonu 2,75*14,5	m2	39,875
		razem	m2	39,875
25	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli d=6mm strzemiona	t	0,150
26	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli zbrojenie elementów żelbetowych	t	0,250
27	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 10 cm pod warstwy posadzki w piwnicy pod sceną 52*0,1	m3	5,200
		razem	m3	5,200
28	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym chudy beton gr. 10cm B10 52*0,1	m3	5,200
		razem	m3	5,200
29	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 z wywiniciem na ścianę	m2	70,000
30	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	52,320
31	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	52,320 x2,5
32	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	52,320
33	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ściana od strony sali 17,44*1,35	m2	23,544
		razem	m2	23,544
34	KNR 2-02 0609/10	Izolacje z płyt styropianowych pionowe gr. 5cm ściany piwnicy od strony sali	m2	23,540
35	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu w piwnicy		