

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	5,500
55	KNR 4-01 0816/02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m2	373,900
56	KNR 4-01 0816/04	malowanie parkietu olejem EUKULA analogia	m2	373,900
57	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej wejście na scenę z klatki schodowej 1*2,1*0,5	m3	1,050
		razem	m3	1,050
58	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 2C 120mm	m belki	2,400
59	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł drzwi D5	szt	1,000
60	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10,000
61	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (0,85+0,6)*34,7 2,4*3,25*2	m2	50,315
		razem	m2	15,600
			m2	65,915
62	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 2,74*19,5 2,6*14*2	m2	53,430
		razem	m2	72,800
			m2	126,230
63	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	126,230
64	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 2,1*2,5	m2	5,250
		razem	m2	5,250
65	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 drzwi do magazynku	szt	1,000
66	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł drzwi do magazynku D3	szt	1,000
67	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 w magazynku 10,48 5,7*0,8*2 2*0,8*2	m2	10,480
		razem	m2	9,120
			m2	3,200
			m2	22,800
68	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie magazynku pospółką w celu podniesienia poziomu posadzki gr 65cm 10,48*0,6	m3	6,288
		razem	m3	6,288
69	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr 5cm	m2	10,480
70	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym chudy beton B10 gr 10 cm 10,48*0,1	m3	1,048
		razem	m3	1,048
71	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	10,480
72	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm		