

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	65,310
42	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	65,310
43	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	38,000
44	Kalkulacja indywidualna	montaż systemowych scianek w wc wraz z drzwiami	kpl	1,000
45	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm firmy ROCA	szt	7,000
46	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym NOVA	szt	7,000
47	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" seria NOVA	kpl	8,000
48	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym seria NOVA	kpl	3,000
49	Kalkulacja indywidualna	montaż luster w łazienkach	kpl	3,000
50	KNR 2-15 0419/03	Grzejniki stalowe dwupłytkowy w holu	kpl	1,000
51	Kalkulacja indywidualna	dostawa łady do szatni	kpl	1,000
52	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	10,000
53	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	10,000
54	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	10,000 x9
55	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrady schodowej w głównej klatce schodowej ilość cięć	szt	30,000
56	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zgodnie z kolorystyką	m2	70,980
57	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod wyprawę tynkarską	m2	202,840
		101,42*2	m2	202,840
		razem	m2	202,840
58	KNR 0-23 0933/02	wykonanie tynku ozdobnego Travertino Romano w kolorze naturalnego trawertynu produkt Linea Centri Stroici firmy OIKOS po wyschnięciu wykonać nacięcia zgodnie z projektem do normy doliczyć 2 rg	m2	202,840
59	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe wg projektu	m	14,300
		14,3	m	14,300
		razem	m	14,300
60	KNR 2-02 1113/01	układanie dywanu firmy BALSAN seria SANTA FE kolor PRUME 880	m2	38,700
		9*4,3	m2	38,700
		razem	m2	38,700
61	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane bukowe	m	26,200
62	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod wyprawę tynkarską	m2	61,400