

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie wyprawy tynkarskiej ozdobnej Travertino romano po wyschnięciu wykonać nacięcia zgodnie z projektem przyjąć R=2	m2	61,400
64	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania zgodnie z projektem	m2	45,170
65	KNR 2-02u2 2802/04	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 60x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm	m2	41,300
66	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 7,15+11,44	m2	18,590
		razem	m2	18,590
67	Kalkulacja indywidualna	montaż luster	kpl	2,000
68	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
69	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1,000
70	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
71	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,000
72	Kalkulacja indywidualna	montaż kłapy dymowej	kpl	1,000
73	Kalkulacja indywidualna	montaż platformy dla niepełnosprawnych	kpl	1,000
74	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł drzwi D3	szt	3,000
75	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł drzwi D4	szt	1,000
76	KNR 2-02u2 1026/05	Drzwi jednoskrzydłowe ppoz dp2	m2	2,000
77	KNR 2-02u2 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe ppoz dp5	m2	5,260
78	KNR 2-02u2 1026/05	Drzwi jednoskrzydłowe ppoz dp3	m2	3,600