

Obiekt : Adaptacja budowlana pomieszczenia 102 - Urząd Gminy w Wilkowicach

Lp	Numer CPV	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Wartość netto
1		Obiekt: Urząd Gminy w Wilkowicach - adaptacja budowlana pomieszczenia Nr 102 - piwnica				
1	2	3	4	5	6	7
1.1.		Element: Prace budowlane w pomieszczeniu 102				
1.1.1.	45330000-9	KNR-W 02-15-0106-0500	Demontaż rury wodociągowej z pom. 102 i zamontowanie nowej w przyległym pomieszczeniu	5.00 m		
1.1.2.	45420000-7	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	1.00 szt.		
1.1.3.	45420000-7	KNR 04-01-0208-0400	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm POWIĘKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO + ROZBIÓRKA ŚCIANY	2.00 szt.		
1.1.4.	45420000-7	KNR 04-01-0205-0500	Wykonanie nowego nadproża wzmocnionego	1.00 kpl.		
1.1.5.	45420000-7	KNR 04-01-0318-0200	MONTAŻ DRZWI WZMOCNIONYCH GERDA	2.00 szt.		
1.1.6.	45421141-4	KNR 02-02-0120-0200	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. - wariant 1	18.44 m2		
1.1.7.	45421141-4	KNR 02-02-0803-0300	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	27.50 m2		
1.1.8.	45421141-4	KNR 02-02-0808-0900	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 30	4.70 m2		
1.1.9.	45421125-6	KNR 02-02-1004-0100	Okna PCV - montaż w istniejących otworach (wymiana)	0.80 m2		
1.1.10.	45421147-6	KNR 02-02-1210-0100	Kraty do 1 m2	1.00 m2		
1.1.11.	45331210-1	KNR 04-01-0333-1100	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej DLA WENTYLACJI	2.00 szt.		
1.1.12.	45331210-1	KNR-W 02-17-0156-0100	Kratki wentylacyjne	2.00 szt.		

1. 1.13.	45331210-1	KNR-W 02-17-0113-0300	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 %	1.50 m		
1. 1.14.	45331210-1	KNR-W 02-17-0206-0100	Wentylator osiowy o śr.otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	1.00 szt.		
1. 1.15.	45430000-0	KNR 02-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	24.00 m2		
1. 1.16.	45432112-2	KNR 02-02-1104-0100	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm	24.00 m2		
1. 1.17.	45432112-2	KNR 02-02-1105-0100	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.	32.20 m		
1. 1.18.	45442110-1	KNR 02-02-1505-0700	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	105.50 m2		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1.1. Prace budowlane w pomieszczeniu 102					
Koszty bezpośrednie:					
Koszty zakupu	%				
Koszty ogólne R i S	%				
Zysk	100,00%				
Suma narzutów:					
Razem:					
Pozycje razem:					
RAZEM ELEMENT:					
Zestawienie końcowe					
Pozycje:					
Koszty bezpośrednie:					
Koszty zakupu	%				
Koszty ogólne R i S	%				
Zysk	%				
Suma narzutów:					
Razem:					
Pozycje razem:					
Kosztorys razem:					
Słownie:					

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jed.miały	Ilość
1	Dwuteownik 120	m	3
2	Drzwi wewnętrzne wzmocnione GERDA DW szer.0,9m	szt	2
3	Okno PCV 80x50	szt	2
4	Kraty stalowe	szt	2
5	Wentylator wyciągowy WO-20/WS 230V	szt	1
6	Klej do płytek	opak	5
7	Farba emulsyjna wewnętrzna	l	28
8	Pianka poliuretanowa	szt	1
9	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,08
10	Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,07
11	Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	50
12	Cegła budowlana pełna	szt	887
13	Zaprawa cementowo wapienna M 15	m3	1,68
14	Płytki gressowe naklejane 20x20	m2	28
15	Rury stalowe ocynkowane	m	5
16	Przewody wentylacyjne	m	1,5
17	Kratki wentylacyjne	2	2