






Rodzaj wyrobu:		DRZWI ALUMINIOWE PRZECIWPÓŻAROWE Z PRZESZKLENIAM									
Oznaczenie na rysunku		dp1	dp2	dp3	dp4	dp5					
Schemat 1:100											
wymiary w świetle ościeży	S	90	98	148	168	198					
	H	211	207	243	287	266					
Rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Piwnica		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parter		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Piętro		—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Razem		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI:	drzwi przeciwpożarowe Porta płaskie EI30 okleina drewnopodobna - orzech 4 klamka Porta Edel - stal nierdzewna ościeżnica MDF										
	szkło matowe, drzwi wykonać podobnie jak drzwi D6 - patrz odrębny rysunek										
		drzwi aluminiowe z przeszkleniami stolarka z okleiną drewnopodobną kolor zbliżony do koloru orzech 4 w drzwiach typowych									
		stolarka przeciwpożarowa EI30									

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913

TEMAT:	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3	
INWESTOR:	Gmina Wilkowie, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowie	
TREŚĆ RYS.:	Zestawienie stolarki do wymiany ze względów przeciwpożarowych	PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA nr upr. 13/07/SLOKK	SKALA: 1:100 DATA: 12.2007 NR RYS.: 57
SPRAWDZIŁ:		

* Stolarkę pokazano od strony zewnętrznej

* Stolarkę zamówić wg powykonawczej inwentaryzacji otworów drzwiowych i okiennych

* za drzwi i okna do wymiany należy uznać te montowane w istniejących otworach