

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
29 KNR 403/1014/1	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	0,2		m3
30 KNR 403/1013/2	Tynkowanie wnek o powierzchni do 0,50·m2	1,3		m2
31 KNR 403/1012/2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50·mm	190		m
32 KNNR 5/1209/12 (3)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 40·cm, Fi·40·mm	6		otwór
33 KNNR 5/1209/12 (3)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 2x40·cm, Fi·40·mm	1	2,00	otwór
34 KNNR 5/1105/7	Montaż korytek typu "X111-23",	10		m
35 KNNR 5/1105/7	Montaż korytek typu "X111-13"	42		m
36 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2- YDY, 750V 3x1,5mm2	220		m
37 KNNR 5/206/4	Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2-YDY 3x1,5mm2, 750V w piwnicy	60		m
38 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp, 500V, 3x1,5mm2	300		m
39 KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2-YDY, 750V 3x2,5mm2	30		m
40 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDY, 750V, 3x2,5mm2	30		m
41 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp, 500V, 3x2,5mm2	60		m
42 KNNR 5/206/5	Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm2 -YDY5x2,5mm2, 750V w piwnicy	30		m
43 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp, 500V, 2x2,5mm2	60		m
44 KNNR 5/205/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp, 500V 2x1,5mm2	100		m
45 KNNR 5/203/2	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm2- YDY, 750V 5x2,5mm2	10		m
46 KNNR 5/205/2	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm2 -YDY, 750V 5x2,5mm2	50		m
47 KNNR 5/201/4 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, DY 6·mm2, 750V	100		m
48 KNNR 5/201/5	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, LY 16·mm2, 750V	75		m
49 KNNR 5/201/6 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, LY 35·mm2, 750V	25		m
50 KNNR 5/301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle	92		szt
51 KNNR 5/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle	154		szt
52 KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze	32		szt
53 KNNR 5/303/4 (1)	Puszki hermet.z tworzywa sztucznego gasnących, 4x2,5·mm2,	72		szt
54 KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, podwójne nt, 2-biegunowe 10A/Z IP 44 bryzgoszczelne	4		szt
55 KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A/Z 2,5·mm2	8		szt
56 KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1, IP20	14		szt
57 KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V krzyżowy	1		szt
58 KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	10		szt
59 KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgooodporny 1-biegunowy 6A 250V p/tynkiem, IP44	3		szt
60 KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgooodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430 n/tynku	12		szt
61 KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe przykręcane MINI EYE 10W nr kat 112722	8		kpl
62 KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe przykręcane MEDO WALL 40W - wersja AW nrkat.149252	3		kpl