

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Etap II sala widowiskowa</b>				
1	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m2	20,000
2	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	15,000
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej istniejąca ściana sceny 10*0,25*1,2	m3	3,000
		razem	m3	3,000
4	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 14,5*4,5	m2	65,250
		razem	m2	65,250
5	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej w pomieszczeniu pod istniejącą sceną 14,5*2,15	m2	31,175
		razem	m2	31,175
6	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m pod pomieszczenie pod sceną 2,45*14,5*2,5	m3	88,813
		razem	m3	88,813
7	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej otwory na drzwi pod scenę i na zewnątrz 0,45*0,85*2,05*2 0,55*2,05*3	m3	1,568
			m3	3,383
		razem	m3	4,951
8	KNR 4-01 0102/03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV wykop pod stopy fundamentowe słupów 3*1,5*1,5*1,2	m3	8,100
		razem	m3	8,100
9	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	105,000
10	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	105,000
11	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	105,000 x9
12	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton B10 chudy beton pod ławę fundamentową gr.10cm 0,6*0,1*17,5	m3	1,050
		razem	m3	1,050
13	KNR 2-02 0201/01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 0,4*0,3*17,44	m3	2,093
		razem	m3	2,093
14	KNR 2-02 0101/01	Fundamenty z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej ściana piwniczki pod sceną 2,25*0,25*17,5	m3	9,844
		razem	m3	9,844
15	KNR 2-02 0210/04	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z ręcznym układaniem betonu poz. 2.2 , poz. 2.3 poz.2.2 szt.2 3,2*0,25*0,35*2 poz.2.3 szt.2 4,3*0,25*0,35*2	m3	0,560
			m3	0,753
		razem	m3	1,313
16	KNR 2-02 0211/01	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m z ręcznym układaniem betonu rdzenie żelbetowe w ścianie piwniczki 2*0,25*0,25*2,2	m3	0,275
		razem	m3	0,275
17	KNR 2-02 0212/11	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych z ręcznym układaniem betonu na ścianie pod sceną 0,25*0,25*14,5	m3	0,906