

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	10,480 x2,5
73	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	10,480
74	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach w magazynku 3,69*(2+2+5,6+5,6) -0,9*2 10,48	m2 m2 m2	56,088 -1,800 10,480
		razem	m2	64,768
75	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	64,760
76	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu	m2	64,760
77	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników drewnianych w oknach w sali widowiskowej drewniane gr 3cm bukowe barwione	szt	5,000
78	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo na scenie i przy schodach do sceny 8,5*2,65*2 1,2*1,75*2 9,15*2	m2 m2 m2	45,050 4,200 18,300
		razem	m2	67,550
79	Kalkulacja indywidualna	wykonanie prowadnicy dla kotary wraz z elementami sterującymi na pilota	kpl	1,000
80	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż kotary z pluszu	m2	150,000
81	KNR 2-02u1 000200/03	Ruszt drewniany pod montaż okładziny z płyty wiórowej na ścianie sceny 1,2*17,5	m2	21,000
		razem	m2	21,000
82	Kalkulacja indywidualna	montaż płyt laminowanych na ścianie pod sceną orzech Toskania 18,75*1,2	m2	22,500
		razem	m2	22,500
83	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 7,3*31,4 52,32	m2 m2	229,220 52,320
		razem	m2	281,540
84	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania ściany przy scenie zgodnie z kolorystyką w pt	m2	281,540
85	KNR 2-02u1 000200/03	Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach tynkowanych na podłożu ceglanym	m2	177,830
86	Kalkulacja indywidualna	montaż płyt laminowanych na ścianach w pozostałej części sali widowiskowej orzech Toskania 3,5*2,5*2 3*(22+19,75+4,8+17) -1,9*2,9*2 -0,9*2 -1,2*1,1 -1,7*2,15 -0,9*2 -1,1*1,95*5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	17,500 190,650 -11,020 -1,800 -1,320 -3,655 -1,800 -10,725
		razem	m2	177,830
87	KNR 2-02 2106.2/01	Okładziny słupów płytami marmurowymi boticino gr 2cm 11*0,45*4*7,35	m2	145,530
		razem	m2	145,530
88	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki z płytek marmurowych boticino gr 2cm wys. 10cm		