

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	67,400
89	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych w bocznych kłatkach schodowych ilość cięć	szt	60,000
90	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2cegły pod schodami 4,72*2	m2	9,440
		razem	m2	9,440
91	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich na podłozach z cegły,	m2	9,440
92	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku pod malowanie w kłatkach bocznych 35,49*2	m2	70,980
		razem	m2	70,980
93	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zgodnie z kolorystyką	m2	70,980
94	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod wyprawę tynkarską 101,42*2	m2	202,840
		razem	m2	202,840
95	KNR 0-23 0933/02	wykonanie tynku ozdobnego Travertino Romano w kolorze naturalnego trawertynu produkt Linea Centri Stroici firmy OIKOS po wyschnięciu wykonać nacięcia zgodnie z projektem do normy doliczyć 2 rg	m2	202,840
96	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe wg projektu 14,3*2	m	28,600
		razem	m	28,600
97	KNR 2-02 0609/06	montaż płyt od spodu konstrukcji z płyt styropianowych styrodur gr 5cm fazowanych R=2	m2	301,600
98	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitu ze względu na kasetony przyjąć wsp. 2 zgodnie z projektem	m2	301,600 x2
99	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad na blakonach	szt	60,000
100	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych pod sufit nad balkonem 14,5*4,6	m2	66,700
		razem	m2	66,700
101	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	66,7
102	KNR 2-02 1209/03	montaż balustrady na balkonie zgodnie z projektem przyjąć również montaż wykończeń drewnianych	m	43,500
103	KNR 2-02 1113/01	ułożenie wykładziny dywanowej firmy BALSAN seria SANTA FE kolor PRUME 880 2,6*33 2,7*14,5	m2	85,800
		razem	m2	39,150
			m2	124,950
104	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane bukowe	m	57,000
105	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod wyprawę tynkarską	m2	161,250
106	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie wyprawy tynkarskiej ozdobnej Travertino romano po wyschnięciu wykonać nacięcia zgodnie z projektem przyjąć R=2	m2	161,250
107	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania zgodnie z projektem 53,75*4,65 3,75*4,5*2	m2	249,938
			m2	33,750
		razem	m2	283,688