

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
108	Kalkulacja indywidualna	wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczenia w.c. na piętrze	kpl	1,000
109	KNR 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 3,05*2,1 -0,9*2,05	m2 m2	6,405 -1,845
		razem	m2	4,560
110	KNR 2-02u2 2802/04	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm 3,05*8,8 -0,92*2,13 -1,18*2 -0,9*2,05 3,05*1*2	m2 m2 m2 m2 m2	26,840 -1,960 -2,360 -1,845 6,100
		razem	m2	26,775
111	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 2,2*2,2	m2	4,840
		razem	m2	4,840
112	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym produkcji KOŁO	szt	1,000
113	KNR 2-15 0224/02	Ustępy pojedyncze z płuczkami typu geberit misa wisząca produkcji KOŁO doliczyć wspornik	kpl	1,000
114	Kalkulacja indywidualna	dostawa stołów ST-7 firmy Radomsko	szt	34,000
115	Kalkulacja indywidualna	dostawa krzeseł A-0448 firmy Radomsko	szt	214,000
116	Kalkulacja indywidualna	dostawa stołów MIRKO firmy Radomsko	szt	16,000
117	KNR 2-02 1605/04	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 9m do robót wykonywanych na sufitach	m2	300,000
118	Kalkulacja indywidualna	czas pracy rusztowania	mg	1 100,000