

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Etap I sala widowiskowa</b>				
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 drzwi w wiatrolapie	m2	22,740
2	KNR 4-01 0318/06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł drzwi D5 i D6	m2	22,740
3	KNR 4-01 0318/05	Obsadzenie przeszklenia w wiatrolapie	szt	1,000
4	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,500
5	KNR 2-02 2101.1/01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z piaskowa	m2	46,580
6	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit w wiatrolapie	m2	14,000
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów w wiatrolapie	m2	14,000
8	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 wejście z holu do sali widowiskowej	m2	8,970
9	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	8,970
10	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	17,580
11	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej do zaplecza kuchennego	m3	2,100
12	KNR 4-01 0313/04	wykonanie nadproża stalowego w otworze	m belki	4,400
13	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	6,000
14	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 dp4 D6	m2	8,400
15	KNR 4-01 0318/03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł dp4 D6	m2	8,400
16	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych kanał wentylacyjny 2,28*(0,6+0,8)	m2	3,192
		razem	m2	3,192
17	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku w zapleczu kuchennym 2,28*(4+4+2,6) 2*4	m2	24,168
		razem	m2	8,000
		razem	m2	32,168
18	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 3,93*(3+2,7+1,8) -0,9*2,1*3 3,93*2,8 -0,9*2,01	m2	29,475
			m2	-5,670
			m2	11,004
			m2	-1,809
		razem	m2	33,000
19	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,79*2,52	m2	4,511
		razem	m2	4,511