

Dom Strażaka w Wilkowicach ul. Strażacka 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 4,51*0,3	m3	1,353
		razem	m3	1,353
21	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 4,51*2	m2	9,020
		razem	m2	9,020
22	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł drzwi D3	szt	4,000
23	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	40,000
24	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 drzwi z klatki schodowej do zaplecza kuchennego	szt	1,000
25	KNR 2-02u2 1026/05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych p.pozarowe dp1	m2	2,000
26	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	10,000
27	KNR 2-02 2111.2/01	Posadzki pełne z granitu czarnego polerowanego 60x60	m2	69,130
28	KNR 2-02 2111.2/13	Cokoliki z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o wysokości do 20cm	m	11,450
29	KNR 2-02 2101.2/01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z granitu czarnego	m2	14,190
30	KNR 2-02 2101.1/01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych z piaskowca	m2	36,480
31	KNR 2-02u2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek gresowych 60x30	m2	12,230
32	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej w magazynie na parterze	m2	9,100
33	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	9,100
34	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	9,100
35	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr 5cm	m2	9,100
36	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	9,100
37	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm	m2	9,100 x2,5
38	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm w magazynie	m2	9,100
39	KNR 2-02u2 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 60x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm w w.c.	m2	52,100
40	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	65,310
41	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach		