

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze					
1.001 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		0,115		
2 Parking oraz poszerzenie jezdni					
2.001 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m		55,00		
2.002 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie	m2		~27,50		
2.003 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie	m2		27,50		
2.004 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III	m3		~149,85		
2.005 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	m3	4,00	~16,65		
2.006 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	m3		~166,50		
2.007 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		~388,00		
2.008 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny	m2		388,00		
2.009 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm	m2		388,00		
2.010 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		388,00		
2.011 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2		~203,00		
2.012 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2		~130,00		
2.013 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - krawężnik najazdowy	m		~100,00		
2.014 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	m2		~55,00		
2.015 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód do 5·t	m2		55,00		
2.016 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir	m3		~8,80		
2.017 Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sączki ceramiczne, średnice nominalne 50-100·mm	m		55,00		
3 Mur oporowy oraz schody					
3.001 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	m3		~39,90		
3.002 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste	m2		~199,50		
3.003 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zębrowane, Fi 8-14·mm	t		~0,45		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.004 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, ściany proste zbrojone	m3		~53,86		
3.005 Poręczce ochronne, sztywne z pochwytami i przeciągiem z rur Fi 60 i 38·mm o rozstawie słupków z rur Fi 60·mm co 1,5·m	m		66,50		
3.006 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie	m2		~15,00		
3.007 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm	t		0,150		
3.008 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste	m3		~4,90		
4 Chodnik wokół sali gimnastycznej					
4.001 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III	m3		~645,75		
4.002 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	m3	4,00	645,75		
4.003 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		430,50		
4.004 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny	m2		430,50		
4.005 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		430,50		
4.006 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2		430,50		
4.007 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		55,00		
5 Plac oraz dojście do Gimnazjum z Sali Gimnastycznej					
5.001 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III	m3		~275,63		
5.002 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	m3	4,00	275,63		
5.003 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		393,75		
5.004 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny	m2		393,75		
5.005 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		393,75		
5.006 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2		393,75		
5.007 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		25,00		
6 Roboty uzupełniające					
6.001 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3		~20,25		
6.002 Podsypka w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek	m3		~1,80		
6.003 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	m		~22,50		
6.004 Zasypkakanalu w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek	m3		~2,89		
6.005 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu	szt		3,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6.006 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV	m3		~12,15		
6.007 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt		3,0		
6.008 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt		7,0		
7 Inwentaryzacja					
7.001 Kalkulacja indywidualna. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	kpl		1,0		