

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Roboty wykończeniowe. CPV 45410000-4;45440000-6;454210000-4			
1.001 Rusztowanie wewnętrzne rurowe 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 9·m, nakłady podstawowe - wraz z czasem pracy rusztowania	768,89		m2
1.002 Rusztowanie wewnętrzne rurowe. Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 9·m, nakłady podstawowe	768,89		m2
1.003 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III	948,06		m2
1.004 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm	60,77		m2
1.005 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	1 008,83		m2
1.006 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	120,00		mb
1.007 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety	11,02		m2
1.008 Analogia - Podokienniki z MDF szer. 30cm.	45,90		m
1.009 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa	1 008,83		m2
1.010 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie j.w.	1 008,83		m2
1.011 Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okno 1-dzielne 2-rzędowe, powierzchnia 2.5-3.0·m2	254,84		m2
1.012 Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okno 1-dzielne 1-rzędowe, powierzchnia 1.0-1.5·m2	1,44		m2
1.013 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż mechanizmów do otwierania okien z poziomu podłogi	34,00		kpl
1.014 Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe, grunt ftalowy + farba	18,80		m
1.015 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0·m2	8,19		m2
1.016 Analogia - Drzwi drewniane, przeciwpożarowe, ponad 2·m2,	3,90		m2
1.017 Kalkulacja własna - wykonanie bezspoinowej wielowarstwowej nawierzchni sportowej o parametrach nie gorszych niż nawierzchnia "PULASTIC 2000RDT" na podwójnym ruszcie z legarów i dwóch warstw płyty wilgocioodpornej wraz z malowaniem lin	768,89		m2
2 Elewacja. CPV 45450000-0			
2.001 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe WRAZ Z CZASEM PRACY RUSZTOWAŃ.	567,23		m2
2.002 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe WRAZ Z CZASEM PRACY RUSZTOWAŃ.	463,04		m2
2.003 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady podstawowe)	1 030,27		m2
2.004 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	1 030,27		m2
2.005 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwa startowa.	101,58		m
2.006 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ścianie	785,37		m2
2.007 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ościeżach	45,58		m2
2.008 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwy narożnikowe.	339,85		m
2.009 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: dodatkową warstwą z włókna szklanego	203,16		m2
2.010 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	18,45		m2
2.011 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm	343,02		m2
3 Biały montaż w części istniejącej. CPV 45332400-7			
3.001 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	8,00		szt
3.002 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn·15·mm	16,00		szt

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
3.003 Brodzik natryskowy z kabiną prysznicową.	16,00		kpl
3.004 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	8,00		kpl
3.005 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - umywalka dla osób niepełnosprawnych.	1		kpl
3.006 Postument porcelanowy do umywalek	8,00		kpl
3.007 Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	4,00		kpl
3.008 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - ustęp dla osób niepełnosprawnych	1,00		kpl
3.009 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	2,00		kpl
3.010 Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub żeliwną	1,00		kpl
3.011 Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa	1,00		kpl
3.012 Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej	4,00		szt
3.013 Kalkulacja własna - dostawa i montaż uchwytów do WC dla osób niepełnosprawnych	1		kpl
3.014 Kalkulacja własna. dostawa i montaż ścianek działowych dzielących kabiny sanitarne z płyty HPL/ ścianki systemowe wraz z drzwiami	1,00		kpl
4 Wyposażenie sali w sprzęt sportowy. CPV 45212222-8			
4.001 Kalkulacja - dostawa i montaż sprzętu sportowego wraz z kotarą grodzącą - wg. załączonego wykazu.	1		kpl
5 Roboty uzupełniające. CPV 4320000-6;45430000-0;45410000-4			
5.001 Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego			
$2,48 \times 2,94 \times 0,12 = 0,875$	~0,87		m3
5.002 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów			
$2,48 \times 2,94 \times 2,0 = 14,582$	~14,58		m2
5.003 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 60, osadzanie na kotwach wraz z pianką poliuretanową ognioodporną.			
$1,80 \times 2,0 \times 3,0 = 10,8$	~10,80		m2
5.004 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża Sanitariaty			
$(4,0+0,9+3,4+6,0+2,45+2,46+2,22+2,22+2,46+1,5+2,3+0,7+3,68+1,84+3,68+0,5+2,3+3,68) \times 2,10 = 97,209$			
$(3,68+2,12) \times 2,10 = 12,18$			
minus otwory			
$-2,0 \times 1,0 \times 2,0 = -4,0$			
$-0,9 \times 2,0 \times 2 \times 3 = -10,8$			
$-0,9 \times 2,0 = -1,8$	~92,79		m2
5.005 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	92,79		m2
5.006 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - rozebranie paneli podłogowych			
Rozbiórka paneli w magazynie	36,40		
$= 36,4$	~36,40		m2
5.007 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	36,40		m2
5.008 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	36,40		m2
5.009 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach			
$(4,0+0,9+3,4+6,0+2,45+2,46+2,22+2,22+2,46+1,5+2,3+0,7+3,68+1,84+3,68+0,5+2,3+3,68) \times 0,84 = 38,884$			
$12,18 = 12,18$			
$36,40+7,5+5,5+18,5+49+2,3+8+2,8+13,6+18,5+5,3+5,5+13+18,1+23,56 = 223,06$			
$45,65 = 45,65$			
$(4,0+0,9+3,4+6,0+2,45+2,46+2,22+2,22+2,46+1,5+2,3+0,7+3,68+1,84+3,68+0,5+2,3+3,68) \times 2,94 = 136,093$			
$55,33 = 55,33$	~511,20		m2
5.010 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne	511,20		m2
5.011 Przebicie w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej			
wejście na sale	$1,80 \times 2,0 \times 0,75 \times 2,0$		
gimnastyczną	$= 5,4$		
$1,20 \times 1,20 \times 0,75 = 1,08$	~6,48		m3

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
5.012 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne <u>fabrycznie wykończone, pełne</u> 2,0*0,90*7,0 = 12,6	~12,60		m2
5.013 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż szafek schowkowych z dwoma skrytkami (podwójne) - o wym (wys., szer., głęb.) 1800x400x490 15*2,0*2,0 = 60,0	~60,00		kpl
5.014 Kalkulacja własna. Dostawa i montaż ławek do szatni	2,00		kpl
6 Konstrukcja stalowa			
6.001 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0·t	12,09		t
6.002 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal, hale typu lekkiego, farby chlorokauczukowe	12,09		t
6.003 Analogia. Kraty stałe stalowe - KRATA POMOSTOWA	28,37		m2