WYKAZ STALI PROFILOWEJ nr 1 ark. 1/1
(konstrukcyjnej)

Pozycja	Ilość	PRZEDMIOT	Długość	MASA [kg.]			MATERIAŁ	UWAGI
			[mm]	jednost.	1 szt.	całkow.		
Inwestor : Urząd Gminy w Wilkowicach Lokalizacja inwestycji : Wilkowice, ul.Strażacka 3			Temat : **Stalowe nadproża otworów drzwiowych.**					
Poz. 4.1a. - nadproże drzwi wejściowych pod estradę - wyk. 2szt.								
1	2	ceownik 120 normalny	1200	13,40	16,1	32,2	St3SX	
2	2	pręt gwintowany M12, L=380mm	380	0,88	0,3	0,7	St3SX	
razem 1 sztuka = 32,9kg								
razem 2 sztuki : 32,9kg x 2szt. = **65,8kg**								
Poz. 4.1b. - nadproże drzwi wejściowych na estradę - wyk. 1szt.								
1	2	ceownik 120 normalny	1400	13,40	18,8	37,5	St3SX	
2	2	pręt gwintowany M12, L=380mm	380	0,88	0,3	0,7	St3SX	
razem 1 sztuka = **38,2kg**								
Poz. 4.1c. - nadproże drzwi wejściowych na gelerię - wyk. 1szt.								
1	2	ceownik 120 normalny	1400	13,40	18,8	37,5	St3SX	
2	2	pręt gwintowany M12, L=160mm	160	0,88	0,1	0,3	St3SX	
razem 1 sztuka = **37,8kg**								
Poz. 4.2a. - nadproże drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych - wyk. 1szt.								
1	2	ceownik 180 normalny	2500	22,00	55,0	110,0	St3SX	
2	4	pręt gwintowany M16, L=450mm	450	1,58	0,7	2,8	St3SX	
razem 1 sztuka = **112,8kg**								
Poz. 4.2b. - nadproże w zapleczu sali widowiskowej - wyk. 1szt.								
1	2	ceownik 180 normalny	2300	22,00	50,6	101,2	St3SX	
2	4	pręt gwintowany M16, L=450mm	450	1,58	0,7	2,8	St3SX	
razem 1 sztuka = **104,0kg**								
OGÓŁEM MASA STALI dla wykazu nr 1 *arkusze 1/1* - ***358,6kg***								