

Piwniczkę pod sceną (magazyn) zabezpieczono przeciwilgociowo ze względu na podciąganie wody do magazynu pod istniejącą obecnie sceną o czym świadczy zapach stęchlizny oraz pojawiający się grzyb na ścianach. Ściane piwnicy zabezpieczono przeciwilgociowo do poziomu istniejącego parkietu sali widowiskowej tak aby podczas kolejnego, ewentualnego remontu podłogi w sali widowiskowej można było powiązać izolację podłogi z izolacją ściany.

6. Elementy i materiały wykończeniowe :

Szczegółowe rozwiązania materiałowe - zawarte w odrębnym opracowaniu - projekt wnętrz.

- ściany i sufity – tynkowane i malowane, oraz okładzina ścian
- ściany w wc - płytki ceramiczne do wysokości 2m, powyżej tynkowane, malowane
- ściany przy urządzeniach typu zlew, zlewozmywak, umywalka (poza wc) - obłożone płytkami ceramicznymi
- podłogi w wc projektowanym – płytki gresowe, antypoślizgowe
- podłogi w pomieszczeniach ogólnodostępnych - płytki antypoślizgowe, drewno
- słupy - tynkowane, malowane oraz okładzina
- parapety wewnętrzne - drewniane

7. Wyposażenie budowlano-instalacyjne:

Istniejący budynek jest podłączony do następujących sieci zewnętrznych:

- wodociągowej – Spółka Wodociągowa w Wilkowiecach
- energetycznej – z istniejącej sieci
- gazowej – z istniejącej sieci
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- teletechnicznej
- odgromowej

Istniejący budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne :

- instalacja wodna,
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja ciepłej wody użytkowej i c.o.
- instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych
- instalacja teletechniczna
- instalacja odgromowa
- wentylacja mechaniczna
- przewody wentylacyjne i spalinowe

Modernizacja sali widowiskowej nie powoduje zmian w dotychczasowym wyposażeniu technicznym i instalacyjnym obiektu.