

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacja wewnętrzna elektryczna - Kod CPV 45314200-3			
1.001 Ręczne wykucie wnęki na podłożu gipsowym lub gazobetonowym o objętości do 1,00·dm3	6		szt
1.002 Ręczne wykucie wnęki na podłożu gipsowym lub gazobetonowym, każdy następny do 5·dm3	45		szt
1.003 Ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej	0,8		m3
1.004 Gipsowanie wnęk o powierzchni do 0,50·m2	2,26		m2
1.005 Tablice rozdzielcze wnękowa "Lengrand" WXL 3x24 , obudowa do 0,5·m2	4		szt
1.006 Tablice rozdzielcza wnękowa "Lengrand" WXL 4x24 do 0,5·m2	1		szt
1.007 Tablice rozdzielcza lengrand RNN1x6, obudowa naścienna do 0,5·m2	1		szt
1.008 Tablice rozdzielcza Lengrand RNN1x6 , obudowa naścienna do 0,2·m2	1		szt
1.009 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy -S301B10A	40		szt
1.010 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy -S301B16A	10		szt
1.011 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy-S303B10A	3		szt
1.012 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S303B16A	2		szt
1.013 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S303B50A	1		szt
1.014 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S303B32A	3		szt
1.015 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy S303B63A	1		szt
1.016 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 4 biegunowy S304C20A	1		szt
1.017 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy P304 80/0,3A ,S selektywny	1		szt
1.018 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik przeciwpożarowy, 3(4) biegunowy krótkozwłoczny P304V(4)bieg 63/0,03A	1		szt
1.019 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik przeciwpożarowy, P304(4) biegunowy 40/0,03A	3		szt
1.020 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik przeciwpożarowy, P304(4) biegunowy 25/0,03A	1		szt
1.021 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy FR303-100A,	1		szt
1.022 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezp. FR303-63A	2		szt
1.023 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezp FR303-40A	4		szt
1.024 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, postawy bezp. SP 58 3-bieg. + wkładki bezp.gG 100A -6szt	1		szt
1.025 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, podstawy bezp. GB301 25A i wkładka BiWtz 25A	3		szt
1.026 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Lampki kontrolne napięcia L303 ziel.,	24		szt
1.027 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć 4x ON 300 4P 15kA 1,2kV nr 003943	1		szt
1.028 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny DPX -I 160A -3 bieg. z wyzw. podnapięciowym i zbijakiem ppoż	1		szt
1.029 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, łącznik przyciskowy z lampką zieloną LP351, 20A	40		szt
1.030 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, czujnik zaniku napięcia ZN300	1		szt
1.031 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik silnikowy, M300 2,5-4A	1		szt
1.032 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik silnikowy M300 10-16A	1		szt
1.033 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik W gwiazda/trójkąt 25A	1		szt
1.034 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	690		m
1.035 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 47·mm	5		m
1.036 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 37·mm	15		m