

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.037 Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 28·mm	20		m
1.038 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	0,55		m3
1.039 Tynkowanie wnek o powierzchni do 0,50·m2	2,3		m2
1.040 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50·mm	690		m
1.041 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 40·cm, Fi·40·mm	14		otwór
1.042 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 2x40·cm, Fi·40·mm	3	2,00	otwór
1.043 Montaż korytek typu "X111-23",	100		m
1.044 Montaż korytek typu "X111-13"	112		m
1.045 Przewody kabelkowe wciągane w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2- YDY ,750V 3x1,5mm2	670		m
1.046 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2-YDY 3x1,5mm2, 750V w piwnicy	60		m
1.047 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp, 500V, 3x1,5mm2	600		m
1.048 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2-YDY,750V 3x2,5mm2	230		m
1.049 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDY, 750V, 3x2,5mm2	330		m
1.050 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp, 500V, 3x2,5mm2	440		m
1.051 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm2 -YDY5x2,5mm2,750V w piwnicy	30		m
1.052 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp ,500V, 2x2,5mm2	160		m
1.053 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 -YDYp, 500V 2x1,5mm2	200		m
1.054 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm2- YDY,750V 5x2,5mm2	110		m
1.055 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm2 -YDY, 750V 5x2,5mm2	50		m
1.056 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm2-YDY 450/750V 5x6mm2	55		m
1.057 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm2-YDY 450/750V 5x10mm2	15		m
1.058 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5·mm2- OWO 3x2,5mm2 ,750V	100		m
1.059 Szynoprzewód oświetleniowy do opraw GOT SPOT QR111, IP55 3-fazowy +N+PE	17		m
1.060 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur,DY 6·mm2,750V	100		m
1.061 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur,LY 16·mm2, 750V	75		m
1.062 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, LY 35·mm2 , 750V	25		m
1.063 Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle	222		szt
1.064 Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle	367		szt
1.065 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze	62		szt
1.066 Puszki hermet.z tworzywa sztucznego gasnacych, 4x2,5·mm2,	330		szt
1.067 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, podwójne nt, 2-biegunowe 10A/Z IP 44 bryzgoszczelne	12		szt
1.068 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A/Z 2,5·mm2	24		szt
1.069 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 pojedyncze szczelne	20		szt
1.070 Łącznik pt 10A, 250V 1 ,IP20	23		szt
1.071 Łącznik pt 10A, 250V krzyżowy	3		szt