DRZWI REWIZYJNE

PRZEKUCIE NA PEŁNY WYMIAR KANAŁU

PANELE DOSTĘPU DO KANAŁÓW

3000

730

ZDEMONTOWAĆ ISTN. KANAŁY POD PODŁOGĄ

18000

17000

Funkcja	Wymiary	sztuk	Ilość pow m3/h	Ilość pow m3/s	Prędkość powietrza max w m/s	Uwagi
Kratka nawiewna podłogowa	625 x 225	18 szt	472	0.13	1.1	Kratka z przepustnicą regulacyjną
Kratka powrotna	630 x 1200	2 szt	8500	2.36	3.1	Druga kratka zamontowana będzie dla symetrii w kolumnie obok.
Kratki wywiewne	825 x 425	2 szt	4250	1.18	3.7	Potwierdzić wymiary istniejących otworów przed zamawianiem

ZDEMONTOWAĆ ISTN. KANAŁY

KANAŁ POWROTNY DO CENTRALI W PIWNICY

ZAMONTOWAĆ KRATKĘ POWROTNĄ

USZCZELNIĆ POKRYWY KANAŁÓW

2500

1500

A

POZA OPRACOWANIEM:
zaplecze sali widowiskowej
(catering)
42,67m2
wymiana stolarki
okiennej wewn.
i drzwiowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała, Rynek 4, tel. 8123913

Wykonawca: BUDOREX JOINT VENTURE	Autor projektu: inż. Krzysztof Jarosiński	
Nazwa obiektu: DOM STRAŻAKA	Przedmiot rysunku: PLAN PARTERU WENTYLACJA SALI WIDOWISKOWEJ	WSW-1
		wersja z dnia 26.11.2009
Adres obiektu: WILKOWICE	Skala: 1:100	Branża: WENTYLACJA