tynk ozdobny Travertino Romano
w kolorze naturalnego trawertynu
cięty na wzór okładziny kamiennej
wymiar ~115x44cm (cięcia zaczynajace się
w narożnikach drzwi)
produkt Linea Centri Storici firmy OIKOS

lampa istniejąca wiszące
wysokość regulowana

lampa istniejąca wiszące
wysokość regulowana

zewnętrzna ściana sceny , ściany sali na
piętrze oraz sufity wykonane w
tynku gładkim w kolorze
0903-Y20R wg wzornika NCS

listwa przypodłogowa
- lite drewno - buk
parzony szer.2cm,
wysokość dostosować
do wysokości cokołu
balustrady

listwa przypodłogowa - lite drewno
- buk parzony szer.2cm,
wysokość dostosować do
wysokości cokołu balustrady

L2 L2 L3 L3

sufit podwiesz. sufit podwiesz.

L9 3xL9 3xL9 3xL9 3xL9 L9

L11 L11 L11 L11

L4 L4

ścianka h=190cm
(osłona wejścia do
kuchni i magazynu)

drewniany
słup ścianki
mocowany do podłogi
i do stropu balkonu
15.07.2009

260

L10 L10

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

C D

likwidacja
fragmentu podestu

balustrada
drewniany pochwyt
szklane wypełnienie

"gzyms"
drewniany

istniejący kanał
wentylacyjny
obudowany płytą GKF

szpalety okien na parterze
- wykończone płytą laminowaną

okładzina ścian
płyta wiórowa gr.18mm
+laminat Kronopol D2453
orzech Toskania
na ruszcie drewnianym
- listwy szer.4cm, gr.2cm
co 50cm,
podział laminatu oznaczony
na rysunkach linią przerywaną

okładzina słupów
(na parterze i piętrze)
płyta z marmuru
boticino gr.2cm
nr 112 f-my HODER

obudowa z płyt wiórowych
laminowanych
istniejącego kanału
wentylacyjnego
(fragment pionowy)
zlicowana z obudową
kanału wentylacyjnego
z płyt GKF

obudowa z płyt wiórowych,
laminowanych istniejącego
kanału wentylacyjnego
(fragment pionowy)
- symetryczna wzgl.
drzwi wejściowych

UWAGA:
Wszystkie elementy wystroju wnętrz zaprojektowane z płyt wiórowych
należy wykonać z płyt wiórowych zabezpieczonych ogniochronnie.
Wszelkie zmiany i odstepstwa należy uzgadniać z projektantem.
Dobór materiałów wykończeniowych i kolorów w razie watpliwości
należy ustalić z projektantem.

UWAGA:
Wszystkie istniejące tynki do skucia poza powierzchniami które będą pokryte
okładzinami z płyt wiórowych laminowanych lub z płyt gk.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913

TEMAT:	**MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ DOMU STRAŻAKA W WILKOWICACH, PRZY UL. STRAŻACKIEJ 3**		DIGITALIZACJA PROJEKTU: AutoCAD LT
INWESTOR:	**Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice**		FAZA: **projekt wnętrz**
TREŚĆ RYS.:	**Przekrój poprzeczny z widokiem na ścianę CD**	PODPIS:	BRANŻA: **architektura**
WYKONAŁ:	**mgr inż. arch. Dorota SZCZYGŁOWSKA nr upr. 675/01 artysta plastyk Rafał KOZŁOWSKI mgr inż. arch. kraj. Przemysław JANUSZ mgr inż. arch. Olga SIOPIS-SICIŃSKA nr upr. 13/07/SLOKK**		SKALA : **1:50**
SPRAWDZIŁ:			DATA: **12.2007**
			NR RYS.: **12**