

Wilkowice, 10.12.2009r.

ZP/341/95/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz1655 ze zmianami/ udzielam wyjaśnień na n/w zapytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 66:

Przedmiar „Roboty elektryczne

Prosimy o dostarczenie projektu zasilania tablicy rozdzielczo – sterowniczej TB (wg opisu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej pkt. 1.2 stanowi oddzielne opracowanie), projektu rozbudowy rozdzielni głównej o pole odpływowe dla zasilania w/w tablicy oraz o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty.

Odpowiedź:

W Rozdzielni Głównej znajduje się rezerwowe pole odpływowe z możliwością podpięcia Sali gimnastycznej.

Pytanie nr 111:

Branża elektryczna

Prosimy o podanie dokładnych parametrów wentylatorów kanałowych które należy użyć do przewietrzania przestrzeni międzypodłogowej.

Odpowiedź:

„ System wentylacji podłogi na ruszcie”

Wentylacja wymuszona w przestrzeni podpodłogowej ma spowodować ruch powietrza a nie jego przewiew, ma to na celu wyrównanie wilgotności i temperatury nad powierzchnią podłogi i pod podłoga.

Wentylator kanałowy 100 mm typ S1D

- wydajność: 58m³/h

- pobór mocy: 15W

Na stronie BIP zamieszczono **Załącznik 10 do wyjaśnień wentylatory. jpg**

Pytanie nr 113:

Branża budowlana – stan surowy

Poz. 1.006 – Brak krotności pozycji (powinna być wyższa niż 1). Ponadto ilość jest inna niż w pozycji 1.005 a dotyczy tego samego zakresu robót i ilości. Prosimy o uzupełnienie tych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wskazania miejsca na wywóz nadmiaru ziemi uzyskanej z robót ziemnych. W przedmiarze podano pozycje nakładów uzupełniających na wywóz ziemi w celu wskazania Oferentowi konieczności wkalkulowania w ofercie transportu urobku. Miejsce wywozu pozostaje po stronie wykonawcy.

Różnica pomiędzy pozycjami wynika z części ziemi pozostawionej do zagospodarowania na terenie szkoły (placu budowy).

Pytanie nr 114:

Branża budowlana – stan surowy

Poz. 1.002÷1.006 – Brak opłaty za utylizację ziemi z wykopów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Utylizację ziemi z wykopów należy wkalkulować w cenę ofert nie przewidujemy ujęcia jej w pozycji kosztorysowej.

Pytanie nr 115:

Branża budowlana – stan surowy

Brak w przedmiarach rusztowań dotyczących wykonania konstrukcji naziemnej ścian i dachu wraz z czasem pracy rusztowań.

Odpowiedź:

Opis robót do zastosowanych pozycji dotyczących ścian zawiera ustawienie i rozebranie rusztowań wraz z czasem ich pracy.

Pytanie nr 116:

Branża budowlana – stan wykończeniowy

Poz. 1.001, 1.002, 2.001, 2.002 – Brak podanej ilości czasu pracy rusztowań. Podane pozycje uwzględniają jedynie montaż i demontaż rusztowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Opis robót do zastosowanych pozycji dotyczących ścian zawiera ustawienie i rozebranie rusztowań wraz z czasem ich pracy.

Pytanie nr 117:

Branża budowlana – stan wykończeniowy
Poz. 1.006 – Prosimy o podanie typu kątownika.

Odpowiedź:

Kątownik stosowany do ochrony narożników – stal nierdzewna.

Pytanie nr 118:

Branża budowlana – stan wykończeniowy
Poz. 3.014 – Brak ilości ścianek systemowych. Prosimy o uszczegółowienie pozycji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 119:

Branża budowlana – stan wykończeniowy
Poz. 5.003 – Brak tego typu okien w zestawieniu stolarki okiennej. Prosimy o uzupełnienie zestawienia. Ponadto z pozycji wynika, że mają to być okna PCV o odporności ogniowej EI60. Prosimy o potwierdzenie, że mają to być okna z tego materiału i o tych właściwościach.

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa PCV znajduje się na zapleczu Sali, należy zastosować ognioodporne EI60.

Pytanie nr 120:

Branża budowlana – stan wykończeniowy
Poz. 5.005 - Prosimy o podanie typu lub kolorystyki płytek ściennych.

Odpowiedź:

Kolorystyka jasna dopasowana do innych elementów zamontowanych w danym pomieszczeniu. Do uzgodnienia szczegółowego na etapie realizacji z przedstawicielem Zamawiającego.

Pytanie nr 121:

Branża budowlana – stan wykończeniowy

Poz. 5.008 – Prosimy o podanie typu lub kolorystyki płytek podłogowych. Dodatkowo brak pozycji dotyczącej przygotowania podłoża. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Kolorystyka jasna dopasowana do innych elementów zamontowanych w danym pomieszczeniu. Płytki antypoślizgowe posiadające atest, dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczność publicznej. Do uzgodnienia szczegółowego na etapie realizacji z przedstawicielem Zamawiającego. Poz.5.008 powinna obejmować ułożenie płytek wraz z przygotowaniem podłoża.

Pytanie nr 122:

Branża budowlana – stan wykończeniowy
Brak w przedmiarze płytek cokołowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie typu lub kolorystyki płytek cokołowych.

Odpowiedź:

Cokoły wliczono w powierzchnie posadzek.

Pytanie nr 123:

Branża budowlana – stan wykończeniowy
Poz. 5.010 – Prosimy o podanie typu lub kolorystyki farb emulsyjnych.

Odpowiedź:

Kolorystyka jasna w odcieniach beżu. Na etapie realizacji należy przedłożyć próbki (wzorniki) do akceptacji przez Zamawiającego.

Pytanie nr 124:

Branża budowlana – stan wykończeniowy
Poz. 5.012 – Prosimy o podanie typu lub standardu skrzydeł drzwiowych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 125:

Drogi
Poz. 2.002÷2.003 – Brak pozycji dotyczących wywozu gruzu wraz z opłatą za jego składowanie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 33 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 126:

Drogi

Poz. 2.006 – Brak krotności pozycji (powinna być wyższa niż 1). Prosimy o uzupełnienie danych.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 33 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 127:

Drogi

Poz. 2.005÷2.006 – Brak opłaty za utylizację ziemi z wykopów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 114.

Pytanie nr 128:

Drogi

Poz. 4.001÷4.002 – Brak opłaty za utylizację ziemi z wykopów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 114.

Pytanie nr 129:

Drogi

Poz. 5.001÷5.002 – Brak opłaty za utylizację ziemi z wykopów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 114.

Pytanie nr 130:

Drogi

Element 6 – Brak wywozu nadmiaru ziemi na wysypisko oraz opłaty za jej utylizację. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 114.

Pytanie nr 131:

Kanalizacja deszczowa

Poz. 2.002 – W przedmiarze podano 84 m a w zestawieniu materiałów w dokumentacji jest 81,5 m. Jakie ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 84 m.

Pytanie nr 132:

Kanalizacja deszczowa

Poz. 2.003 – W przedmiarze podano 32 m a w zestawieniu materiałów w dokumentacji jest 61,5 m. Jakie ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 32 m

Pytanie nr 133:

Kanalizacja deszczowa

Poz. 2.006 – W przedmiarze podano 6 szt. a w zestawieniu materiałów w dokumentacji jest 5 szt. Jakie ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 6 szt.

Pytanie nr 134:

Wentylacja

Proszę o podanie typu i producenta central wentylacyjnych?

Odpowiedź:

Producent central wentylacyjnych: równoważny lub nie gorszy niż: CP CLIMA PRODUKT.

Pytanie nr 135:

Instalacja wod.-kan.

Proszę o podanie rodzaju brodzików i kabin natryskowych tzn. jakie wymiary i z jakiego materiału mają być wykonane?

Odpowiedź:

Należy przyjąć kabiny typowe z atestem do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Brodziki 90x90 z materiału trwałego z atestem do stosowania w obiektach użyteczności publicznej zapewniające możliwość długotrwałego użytkowania przy dużej częstotliwości korzystania.

Pytanie nr 136

W SIWZ oraz projekcie umowy zawarte s sprzeczne zapisy dotyczące okresu, na jaki Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot Umowy:

1. w rozdziale 1 pkt 1.7 SIWZ znajduje się zapis: „Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy (...).”
2. w rozdziale 19 pkt. 8 SIWZ jest mowa o zwrocie zatrzymanej na okres gwarancji kaucji zabezpieczającej należy wykonanie Umowy w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości – 36 miesięcy.
3. w §7 projektu umowy jest mowa o zwrocie zatrzymanej na okres gwarancji kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy po upływie 5 – letniego okresu gwarancji,
4. w §11 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji (min 2 lata).

Prosimy o jednoznaczne określenie, na jaki okres Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane do ich realizacji materiały i urządzenia. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji umowy o wyrażenie zgody na udzielenie gwarancji na urządzenia równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci przedmiotowych urządzeń.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 /pkt 2/. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 60 m-cy, tj. 5 lat. Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie gwarancji na urządzenia równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci przedmiotowych urządzeń, jednakże nie krótszy niż 2 lata zgodnie z zapisem §11 ust 2 wzoru umowy.

Pytanie nr 137:

Mając na uwadze wartość przedmiotowego zamówienia publicznego oraz fakt dysponowania przez Zamawiającego zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, proponuję, aby rozliczenie finansowe przedmiotu umowy w drodze faktur częściowych następowało do kwoty stanowiącej 90% wynagrodzenia

umownego, a nie jak jest to w obecnej wersji projektu umowy – jedynie do 80% wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany fakturowania częściowego do kwoty 90% wynagrodzenia umownego.

Pytanie nr 138:

W §8 projektu umowy, określającym zasady naliczania kar umownych nie ma zapisu umożliwiającego Wykonawcy naliczenie Zamawiającemu kary umownej z tytułu zwłoki w przekazaniu placu budowy oraz w przystępowaniu do odbiorów, które to czynności są istotne dla Wykonawcy, gdyż stanowią podstawę wystawienia faktur i dokonywania płatności. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać w każdym przypadku termin wykonania zamówienia – nawet w sytuacjach, gdy Zamawiający opóźnia się względem niego ze swoimi obowiązkami (przekazanie dokumentacji, uzyskanie decyzji, itp.).

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisów umożliwiających Wykonawcy naliczanie opisanych powyżej kar umownych - na takim samym poziomie, na jakim może je naliczać Zamawiający, tj. 0,1 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru, przekazaniu placu budowy, przekazaniu dokumentacji, itp.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 /pkt 12/.

Pytanie nr 139:

Branża budowlana

W poz. 1.002 – 1.006 – uwzględniono roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu pod fundament nowej sali gimnastycznej. W pozycjach brakuje natomiast uwzględnienia rozbiórki istniejącej warstwy asfaltu wraz z wywozem i utylizacją oraz usunięcia nadmiaru ziemi do rzędnej uwzględnionej w projekcie.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 34 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 140:

Branża elektryczna

W związku z przewidzianym do wykonania w obiekcie systemem telewizji dozorowej, prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o:

- specyfikację ilościową materiałów i urządzeń systemu,
- rzut obiektu z rozmieszczeniem urządzeń,
- przedmiar systemu telewizji dozorowej.

Odpowiedź:

Przedmiotowy zakres robót usunięto z przetargu.

Pytanie nr 141:

Branża elektryczna

W związku z przewidzianym do wykonania w obiekcie systemem przeciwoblodzeniowym, prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o:

- specyfikację ilościową materiałów i urządzeń systemu,
- rzut obiektu z lokalizacją rynien objętych systemem przeciwoblodzeniowym,
- przedmiar systemu przeciwoblodzeniowego.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 93 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 142:

Branża elektryczna

W załączniku do SIWZ "Elektryka - zestawienie" zawarto w poz: 6 Wentylatory (przewietrzanie przestrzeni międzypodłogowej) - szt.4. Prosimy o podanie typu lub parametrów technicznych urządzenia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 111.

Pytanie nr 143:

Branża elektryczna

Na schemacie tablicy TB brak programatora cyfrowego. Prosimy o przesłanie uzupełnionego schematu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania programatora cyfrowego.

Pytanie nr 144:

Branża elektryczna

W załączniku do SIWZ "Elektryka - zestawienie" zawarto w poz: 5 Oprawa ściennie-sufitowa "SATURN 2x18W" z modułem awaryjnym, uderzenioodporna, IP54, IK10, EVG, źródło: PL-L/2G11, 18W - szt.16. Na rzucie "Instalacja elektryczna - parter" przedstawiono także 16 sztuk tych opraw, natomiast w przedmiarze instalacji elektrycznej wewnętrznej w poz.1.2.1

zawarto 12 sztuk. Prosimy zatem o wyjaśnienie rozbieżności ilości opraw oraz o podanie czasu podtrzymania pracy modułu awaryjnego.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 23 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 145:

Branża elektryczna

W projekcie budowlano - wykonawczym instalacji elektrycznej wewnętrznej, wyszczególniono rysunki od 1 do 5, na stronie Zamawiający udostępnił jedynie rysunek 1 i 4. Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków:

rys.2 - Instalacja elektryczna - poddasze

rys.3 - Oświetlenie elektryczne - przekroje

rys.5 - Instalacja odgromowa.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 24 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 146:

Branża elektryczna

Na schemacie ideowym instalacji elektrycznej - rys.4 rozdzielnica TB zasilana jest WLZ YDYżo 5x10mm². W przedmiarze i zestawieniu materiałów brak tej pozycji materiałowej i obmiaru. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 25 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 147:

Branża elektryczna

Projekt wykonawczy układu pomiarowego nie zawiera informacji o długościach linii zasilających objętych wymianą brak również przedmiaru dotyczącego wykonania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Prosimy o przesłanie obmiaru koniecznych do wykonania linii zasilających i przedmiaru na układ pomiarowo – rozliczeniowy.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 25 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Na stronie znajduje się przedmiar dotyczący układu pomiarowego.

Pytanie nr 148:

Branża elektryczna

W zakresie wykonania systemu klucza centralnego Zamawiający przewidział zgodnie

z załącznikiem "SALA WYTYCZNE - System klucza - wytyczne" dostawę 30 wkładek, 1 klucza generalnego i 10 kluczy grupowych. Prosimy o określenie, które drzwi zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego tabelą mają zostać doposażone we wkładki systemu klucza w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 70 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2). Wskazanie drzwi, do których zostaną wykonane klucze nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 149:

Branża instalacyjna

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym „Sanitarne - opis” a „Wentylacja i CO” oraz przedmiarem dotyczącymi kotłowni, wg którego z nich należy wycenić instalację kotłowni.

Odpowiedź:

„Sanitarne- opis” – dokumentacja projektowa dotycząca Instalacji Sanitarnej, Kotłowni Gazowej Część technologiczna. Z tej części istotna jest informacja dotycząca montażu trzeciego kotła gazowego. Na tę dokumentację powołuje się projekt wentylacji. „Wentylacja i CO” – to specyfikacja. Instalację kotłowni należy wycenić na podstawie projektu wentylacji w odniesieniu do części technologicznej kotłowni.

Pytanie nr 150:

Branża instalacyjna

Proszę o potwierdzenie, że w poz 96 robót instalacyjnych należy przyjąć 1 szt. kotła Logano G 434 o mocy 150 kW.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 1 kocioł spełniający parametry przedstawione w projekcie.

Pytanie nr 151:

Branża instalacyjna

W poz. 20 robót instalacyjnych znajdują się dysze dalekiego zasięgu o śr. 250 mm natomiast w opisie technicznym są o śr. 125 mm. Proszę o wyjaśnienie, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Średnica Ø125 jest średnicą wewnętrzną dyszy (symbol dyszy VS-4-125), a Ø 250 to średnica zewnętrzna dyszy.

Pytanie nr 152:

Branża instalacyjna

Proszę o podanie przykładowego producenta central wentylacyjnych z poz. 21 i 39

przedmiaru robót instalacyjnych

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 134.

Pytanie nr 153:

Branża instalacyjna

W opisie technicznym dot. kanalizacji deszczowej znajduje się zestawienie materiałów dla kanalizacji sanitarnej natomiast brak jest przedmiarów. Proszę o wyjaśnienie czy należy wyceniać kanalizację sanitarną, jeżeli tak to proszę o podanie norm oraz ilości i miejsca, w którym należy ją wycenić.

Odpowiedź:

Kanalizacja sanitarna jest istniejąca.

Pytanie nr 154:

Branża instalacyjna

W opisie technicznym dot. kanalizacji deszczowej znajduje się zestawienie materiałów dla kanalizacji deszczowej jednak różni się ono od przedmiaru. Proszę o wyjaśnienie, wg których ilości (z zestawienia w opisie czy przedmiaru) należy wycenić kanalizację deszczową.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 155:

Branża instalacyjna

W opisie technicznym dot. kanalizacji deszczowej znajduje się informacja o likwidacji zbiorników bezodpływowych natomiast brak jest przedmiarów. Proszę o wyjaśnienie czy należy wyceniać ww likwidację, jeżeli tak to proszę o podanie norm oraz ilości i miejsca, w którym należy ją wycenić.

Odpowiedź:

Kanalizacja deszczowa do wykonania w zakresie sali – zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 156:

Branża instalacyjna

Na rysunkach dot. kanalizacji deszczowej znajduje się rura przewiertowa natomiast brak jest jej w przedmiarach. Proszę o wyjaśnienie czy należy wyceniać przewierty, jeżeli tak to proszę o podanie norm oraz ilości i miejsca, w którym należy je wycenić.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać przewiertów.

Pytanie nr 157:

Branża instalacyjna

Na rysunku rzutu parteru sali znajduje się hydrant natomiast brak jest instalacji hydrantowej. Proszę o wyjaśnienie czy wchodzi ona w zakres wyceny, jeśli tak to proszę o zamieszczenie opisu technicznego oraz podanie norm oraz ilości i miejsca, w którym należy ją wycenić.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11 (Wyjaśnienia treści specyfikacji 2).

Pytanie nr 158:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §2 ust 3 prosimy dopisać na końcu „chyba, że dotrzymanie terminu będzie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub z powodu siły wyższej”.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 /pkt 1/.

Pytanie nr 159:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §5 ust. 5 prosimy dopisać na końcu „z wyjątkiem przypadków powierzenia wykonania robót zamiennych lub dodatkowych”.

Odpowiedź:

Umowa nie przewiduje wykonania robót zamiennych. Roboty dodatkowe, o ile takowe wystąpią, nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wartości wynagrodzenia /Patrz SIWZ rozdz. 17/ z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia. Jedynie w przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy, na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, groziłoby rażącą stratą dla Wykonawcy, sąd może podwyższyć ryczałt bądź rozwiązać umowę.

Pytanie nr 160:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §7 ust. 3 prosimy wykreślić słowa „staje się własnością Zamawiającego” jako sprzeczne z istotą zabezpieczenia.

Wpisanie w/w zmiany jest niezbędne celem zachowania zasady równowagi stron umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 /pkt 2/.

Pytanie nr 161:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §8 ust.1 lit b) w miejsce słów „zobowiązania wynikające z” prosimy wpisać „przedmiotu”.

Wpisanie w/w zmiany jest niezbędne celem zachowania zasady równowagi stron umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 /pkt 3/.

Pytanie nr 162:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §8 ust.3 prosimy wykreślić słowa „przez Wykonawcę”.

Wpisanie w/w zmiany jest niezbędne celem zachowania zasady równowagi stron umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 /pkt 4/.

Pytanie nr 163:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §8 ust.3 prosimy dopisać na końcu „Zamawiający zapłaci ponadto Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:

- za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto,

- za każdy zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto.

Wpisanie w/w zmiany jest niezbędne celem zachowania zasady równowagi stron umowy.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 /pkt 12/.

Pytanie nr 164:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §9 ust.1 lit c) prosimy dopisać „w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany obowiązującego zapisu wzoru umowy w §9 ust.1 lit c).

Pytanie nr 165:

W projekcie do umowy prosimy o wprowadzenie następującej zmiany:

- w §9 ust 1 lit e prosimy dopisać na końcu „chyba że przerwa nastąpiła z przyczyn za, które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność”.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 /pkt 5/.

Pytanie nr 166:

Branża elektryczna

Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać instalacje odgromową: stal ocynkowana – niski koszt, mniejsza trwałość czy miedź – duży koszt duża trwałość.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem należy zastosować osprzęt deinstalacji odgromowej ze stali ocynkowanej FeZn.

Pytanie nr 167:

Prosimy o sprecyzowanie „wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia” Rozdz. 7 pkt 2a). Załącznik 4 sugeruje kadrę kierowniczą tj. kierownik budowy, robót instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz osób z doświadczeniem przy pracach związanych z nagłośnieniem i monitoringiem. Czy zamawiający ma na myśli wszystkie osoby tj. robotników, kierowcy, operatorzy, stróż itp. Czy też samych kierowników z zał. Nr 4?

Odpowiedź:

Należy podać Kierownika budowy, kierowników robót branżowych-inst. sanitarnych, CO, wentylacji, elektrycznych.

Pytanie nr 168:

Załącznik 1 – wzór oferty, nie zawiera w swojej treści pkt 9. Prosimy o dodanie punktu nr 9 lub o korektę numeracji wzoru oferty.

Odpowiedź:

Patrz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 /pkt 7/.

Pytanie nr 169:

W związku z ukazaniem się odpowiedzi Inwestora na pytania oferentów w BIP UG Wilkowice, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 18/12/2009r. Z odpowiedzi inwestora na pyt. 31 i 33 wynika, że należy przemyśleć koncepcję realizacji prac z zakresu monitoringu i nagłośnienia, gdyż inwestor nie posiada projektów. Ujęcie wszystkich odpowiedzi inwestora do 112 pytań, wymaga czasu i starannego przygotowania kosztorysów. Odpowiedzi na pytania 66 i 111 dopiero ukaza się, co nasuwa wniosek, że nie wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i można oczekiwać, że pojawią się jeszcze inne odpowiedzi.

Oferent prosi też by harmonogram – załącznik nr 6 nie był wymagany na etapie wyboru oferty. Załącznik stanowiłby część umowy z wybranym już wykonawcą.


Odpowiedź na pyt. 18 jest nieprecyzyjna, kolumna „rozliczenie elementów w etapach” jest niejednoznaczna. Terminy częściowe o których mówi Zamawiający, wpisane powinny być w kolumnie „termin realizacji”. Jak należy wypełnić kolumnę „rozliczenie elementów w etapach”? Prosimy o precyzyjną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał już wydłużenia terminu składania ofert do dnia 16/12/2009r. W związku z zmniejszeniem zakresu przedmiotowego zamówienia publicznego i przychyleniu się do większości sugestii oferentów nie ma podstaw do wydłużenia powyższego terminu.

W związku z dużą ilością pytań do zakresu prac związanych z monitoringiem i nagłośnieniem oraz nie posiadaniem przez Zamawiającego projektów w tym zakresie, dokonano kolejnej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłączającej powyższy zakres z przedmiotu zamówienia publicznego. Wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące nagłośnienia i monitoringu są nieaktualne, to samo odnosi się do załączników do SIWZ.

Ponadto zgodnie z dokonanymi zmianami Oferenci nie muszą przekładać harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego na etapie składania ofert.



W O N T
Mieczysław Rączka