10
PIK. 221,70

Pole pow. WYKOP = 2,16m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 901,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	903,31	903,30	903,31	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	904,68	903,25	903,68	902,81
ODLEGŁOŚCI	-4,55 -4,50	0,00	4,50	9,28

11
PIK. 251,25

Pole pow. WYKOP = 0,37m2
Pole pow. NASYP = 0,37m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 901,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	903,20	903,20	903,20	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	903,56	903,08	903,08	902,81
ODLEGŁOŚCI	-5,08 -4,50	0,00	4,50	7,20

12
PIK. 271,85

Pole pow. WYKOP = 8,24m2
Pole pow. NASYP = 2,50m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 894,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	901,17	901,08	900,99	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	900,56	900,08	900,08	899,89
ODLEGŁOŚCI	-7,08 -4,50	0,00	4,50	10,88

13
PIK. 297,15

Pole pow. WYKOP = 8,69m2
Pole pow. NASYP = 1,10m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 891,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	897,99	897,96	897,81	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	898,25	898,08	897,88	896,56
ODLEGŁOŚCI	-8,25 -4,50	0,00	4,50	9,50

14
PIK. 307,15

Pole pow. WYKOP = 0,47m2
Pole pow. NASYP = 1,74m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 895,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	897,25	897,06	896,70	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	897,59	897,08	896,08	
ODLEGŁOŚCI	-5,75 -4,50	0,00	4,50	7,10

15
PIK. 319,90

Pole pow. WYKOP = 0,57m2
Pole pow. NASYP = 1,05m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 894,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	896,99	896,96	896,76	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	896,56	896,08	896,08	895,68
ODLEGŁOŚCI	-6,85 -4,50	0,00	4,50	8,88

16
PIK. 362,20

Pole pow. WYKOP = 0,55m2
Pole pow. NASYP = 1,60m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 890,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	893,29	893,08	892,76	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	893,56	893,08	892,08	
ODLEGŁOŚCI	-7,08 -4,50	0,00	4,50	9,08

17
PIK. 372,60

Pole pow. WYKOP = 0,23m2
Pole pow. NASYP = 0,23m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 889,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	891,08	891,08	890,76	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	891,08	891,08	891,08	
ODLEGŁOŚCI	-5,08 -4,50	0,00	4,50	5,08

18
PIK. 397,40

Pole pow. WYKOP = 0,88m2
Pole pow. NASYP = 0,65m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 884,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	886,89	886,08	885,76	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	886,56	886,08	885,08	
ODLEGŁOŚCI	-5,38 -4,50	0,00	4,50	9,08

19
PIK. 413,90

Pole pow. WYKOP = 1,73m2
Pole pow. NASYP = 1,73m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 880,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	882,34	882,25	882,88		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					
RZĘDNE TERENU	883,88	882,08	883,88		884,95
ODLEGŁOŚCI	-9,40 -5,25	0,00	6,90	8,45	13,88

20
PIK. 420,75

Pole pow. WYKOP = 1,70m2
Pole pow. NASYP = 5,39m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 878,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	882,68	882,56	882,34	882,44			
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI							
RZĘDNE TERENU	883,89	882,08	881,25	882,89	883,89		884,68
ODLEGŁOŚCI	-10,75 -9,90	-5,90	0,00	3,70	7,70 8,25	8,25	13,28

21
PIK. 428,90

Pole pow. WYKOP = 2,92m2
Pole pow. NASYP = 3,14m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 879,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	882,14	882,25	881,96		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					
RZĘDNE TERENU	880,68	881,07	882,89	883,89	884,68
ODLEGŁOŚCI	-9,90	-5,90 -4,50	0,00	4,50	9,28

22
PIK. 500,25

Pole pow. WYKOP = 1,27m2
Pole pow. NASYP = 2,53m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 889,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	891,96	892,25	892,14	
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI				
RZĘDNE TERENU	891,68	891,68	892,08	892,08
ODLEGŁOŚCI	-5,55	-5,08 -4,50	0,00	4,50 6,45

23
PIK. 556,40

Pole pow. WYKOP = 1,94m2
Pole pow. NASYP = 2,76m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 895,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	897,56	898,25	898,14		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					
RZĘDNE TERENU	896,68	897,68	898,08	899,08	900,08
ODLEGŁOŚCI	-5,28	-4,65 -4,50	0,00	4,50 5,85	9,85

24
PIK. 587,45

Pole pow. WYKOP = 2,23m2
Pole pow. NASYP = 2,36m2
Skala pionowa 1:100
Skala poziona 1:100
P.P. = 897,00m

RZĘDNE PROJEKTOWANE	899,96	900,00	900,69		
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI					
RZĘDNE TERENU	899,68	899,68	900,08	900,08	902,08
ODLEGŁOŚCI	-5,58	-4,88 -4,50	0,00	4,50 5,00	11,25

LEGENDA
— teren projektowany
— teren istniejący

nr rysunku	D14	PRZEKROJE POPRZECZNE 10+24 Trasa biegowa odcinek A-B	plus.pl technologia - sztuka
Nazwa projektu i branża		PB i INŻ / DROGI	© prawa autorskie zastrzeżone
skala	1:100	Urząd Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-305 Wilkowice	Ukończył w: W. Gorzynski s.c. Plus 43-305 Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 25 tel. 033 812 40 00 biuro@plus.pl 033 812 40 08
data	wrzesień 2009	Projekt trasy do narciarskiej biegowej w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej	
projektował	—	inż. Andrzej CIACH	
sprawdził	—	—	